
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej Koło Knurowskiego w miejscowości Podrzecze - etap II
ADRES INWESTYCJI : Podrzecze
INWESTOR : Zakład Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu
ADRES INWESTORA : 33-386 PODEGRODZIE 248
BRANŻA : drogowe

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tomasz Dąbrowski, 33-390 Łącko 770
DATA OPRACOWANIA : 11.02.2014r

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Nazwa zadania :

Remont drogi gminnej Koło Knurowskiego w miejscowości Podrzecze - etap II

1. Cięcie piła asfaltu 8+3 = 11 m
2. Oczyszczenie i skropienie emulsją:
" rozjazd (8+3)/2*9
" droga 116*3,0
3. Podbudowa górna z kruszywa łamanego o gr. 10 cm - zjazd Szczygieł 3*12
4. Wyrównanie istniejącej nawierzchni asfaltem o gr. 3 cm:
" zjazd Szczygieł - 3*12
" rozjazd (8+3)/2*9
" droga 116*3,0
5. Nawierzchnia asfaltowa o gr. 4 cm:
" zjazd Szczygieł - 3*12
" rozjazd (8+3)/2*9
" droga 116*3,0
6. Pobocza 125*2*0,4*0,07

Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont nawierzchni			
1	KNR AT-03	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m		
d.1	0101-01	8+3	m	11.00	
				RAZEM	11.00
2	KNNR 6	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m ²		
d.1	1005-06	116*3	m ²	348.00	
	droga	(8+3)/2*9	m ²	49.50	
	rozjazd				
				RAZEM	397.50
3	KNNR 6	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
d.1	1005-07	397.50	m ²	397.50	
				RAZEM	397.50
4	KNNR 6	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne	t		
d.1	0108-02	116*3*75/1000	t	26.10	
	droga	(8+3)/2*9*75/1000	t	3.71	
	rozjazd	3*12*75/1000	t	2.70	
	zjazd Szczygów				
				RAZEM	32.51
5	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.1	0113-05	10 cm	m ²	36.00	
	zjazd Szczygów	3*12			
				RAZEM	36.00
6	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)-masa grysowa	m ²		
d.1	0309-02	116*3	m ²	348.00	
	droga	3*12	m ²	36.00	
	zjazd Szczygów				
	rozjazd	(8+3)/2*9	m ²	49.50	
				RAZEM	433.50
7	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 8	m ²		
d.1	0113-04	cm-pobocza-analogia gr 7 cm			
		Krotność = 0.88			
		125*2*0.4	m ²	100.00	
				RAZEM	100.00